CAPITOLATO D'APPALTO

Risanamento delle facciate e tinteggiatura dei vani scala

Condominio **Residenza Trevano**
Via Trevano 48, 6900 Lugano
Particella n. 1247 RFD Lugano

Opere da pittore
CPN 671 · SIA 118 (2013)

Committente	Amministrazione Immobiliare Lugano SA, Via Pretorio 9, 6900 Lugano per conto della Comunione dei comproprietari Residenza Trevano
Direzione lavori	Studio d'architettura Pedrazzini Sagl, Via Nassa 21, 6900 Lugano
Documento	Capitolato d'appalto n. 2026-118 · Fase: richiesta d'offerta
Data	Lugano, 20 ottobre 2026
Termine per l'offerta	20 novembre 2026, ore 16:00

Il presente capitolato è parte integrante del contratto d'appalto. Fanno stato, nell'ordine: il contratto d'appalto, il presente capitolato con l'elenco prezzi, i piani, la norma SIA 118 (2013) e le norme SIA specifiche richiamate, il CPN 671 Opere da pittore. Documento di esempio per la demo Capomastro.

INDICE

1. Oggetto dell'appalto e dati generali pag. 3
2. Programma dei lavori e fasi pag. 4
3. Condizioni particolari di esecuzione pag. 5
4. Installazione di cantiere e ponteggi pag. 6
5. Descrizione delle prestazioni, CPN 671 pag. 7
6. Materiali, colori e campionature pag. 9
7. Condizioni di pagamento, garanzie, penali pag. 10
8. Elenco prezzi da compilare pag. 11
Allegati: planimetrie, prospetti, elenco locali a parte

ELENCO DELLE NORME APPLICABILI

- SIA 118 (2013) Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di costruzione
- SIA 118/257 Condizioni generali per i rivestimenti di pareti e soffitti
- SIA 243 Intonaci esterni e interni
- SIA 257 Rivestimenti e tinteggiature
- CPN 671 Opere da pittore (ed. 2021), CPN 114 Ponteggi
- Legge federale sulla sicurezza dei prodotti; ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr)
- Contratto collettivo di lavoro per il ramo della pittura e gessatura del Cantone Ticino 2026-2029

1. OGGETTO DELL'APPALTO E DATI GENERALI

L'appalto ha per oggetto il risanamento delle facciate e la tinteggiatura completa dei vani scala del condominio Residenza Trevano a Lugano, stabile del 1988 composto da 18 appartamenti distribuiti su 6 piani fuori terra, con due vani scala (A e B) e autorimessa interrata.

Dato	Valore
Superficie facciate intonacate	circa 1'850 m² (prospetti nord, sud, est, ovest, esclusi serramenti)
Superficie vani scala (pareti e soffitti)	circa 1'240 m², due vani scala di 6 piani più cantinato
Altezza massima di gronda	19.40 m
Stato attuale facciate	Intonaco minerale con tinteggiatura silicatica del 2004, microfessurazioni diffuse, distacchi localizzati sul prospetto sud (circa 60 m²)
Stato attuale vani scala	Pittura a dispersione del 2011, segni d'uso, piccole riparazioni di intonaco necessarie attorno alle porte
Stabile abitato	Sì, per tutta la durata dei lavori

1.1 Prestazioni comprese

- Fornitura, montaggio e noleggio del ponteggio di facciata per tutta la durata dei lavori (vedi cap. 4).
- Protezione di serramenti, balconi, impianti, parti in pietra e aree esterne.
- Lavaggio e preparazione dei fondi, riparazione dei distacchi, rasatura armata delle facciate, tinteggiatura silossanica a due mani.
- Stuccatura, carteggiatura e tinteggiatura a due mani di pareti e soffitti dei vani scala, incluse ringhiere in ferro (smalto).
- Pulizia finale e smaltimento dei materiali di risulta.

1.2 Prestazioni escluse

- Opere da lattoniere, sostituzione di serramenti, impianti elettrici e citofonici.
- Opere da fabbro oltre la verniciatura delle ringhiere esistenti.

2. PROGRAMMA DEI LAVORI E FASI

I lavori sono suddivisi in **due fasi** per limitare il disagio agli inquilini e consentire l'uso continuo dei vani scala. Le date di inizio e fine di ciascuna fase saranno concordate con l'Amministrazione dopo l'aggiudicazione, tenuto conto della stagione e delle temperature minime per l'applicazione dei prodotti (non inferiori a +5 °C, come da scheda tecnica).

Fase	Opere	Durata indicativa	Vincoli
Fase 1	Facciate: ponteggio, preparazione, rasatura armata, tinteggiatura prospetti sud ed est	7 settimane	Inizio primavera 2027, lavori 07:00-17:00 nei giorni feriali
Fase 2	Facciate prospetti nord e ovest; vani scala A e B in sequenza	8 settimane	Vano scala sempre percorribile; un solo vano scala alla volta in lavorazione

L'appaltatore presenta entro 10 giorni dall'aggiudicazione un programma lavori dettagliato (diagramma a barre) che indica le settimane di montaggio e smontaggio del ponteggio. Lo spostamento del ponteggio tra la fase 1 e la fase 2 deve essere previsto nell'offerta; non saranno riconosciuti costi aggiuntivi per doppio montaggio se il programma non è concordato per iscritto con la Direzione lavori.

2.1 Orari e comunicazioni

- Lavori rumorosi (lavaggio ad alta pressione, carteggiatura meccanica) solo dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00.
- Gli inquilini vengono informati dall'Amministrazione con 5 giorni lavorativi di anticipo; l'appaltatore fornisce il calendario settimanale ogni venerdì per la settimana successiva.
- Un referente dell'appaltatore (capo cantiere) deve essere raggiungibile telefonicamente durante l'orario di lavoro.

2.2 Sospensioni

In caso di sospensione per maltempo superiore a 5 giorni lavorativi consecutivi, i termini sono prorogati di pari durata senza indennizzo. Il noleggio del ponteggio durante le sospensioni resta compreso nel prezzo forfettario.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

- Sopralluogo obbligatorio prima dell'offerta: l'offerente dichiara di aver visionato lo stabile e di aver verificato lo stato dei fondi. Riserve per fondi non conformi sono ammesse solo se segnalate per iscritto prima dell'inizio dei lavori.
- Prova di adesione dell'intonaco esistente sul prospetto sud a carico dell'appaltatore, con verbale fotografico consegnato alla Direzione lavori.
- Protezioni: tutte le superfici non trattate (vetri, pietra naturale dei davanzali, ringhiere in alluminio, pavimenti dei balconi, citofoni, lampade) devono essere protette con teli e nastri idonei; danni a carico dell'appaltatore.
- Sicurezza: rispetto dell'OLCostr e delle direttive SUVA; piano di sicurezza e salute da consegnare prima dell'inizio. Linea vita sul tetto esistente, da verificare.
- Smaltimento: materiali di risulta separati e smaltiti secondo l'ordinanza sui rifiuti (OPSR); bolle di smaltimento allegate alla fattura finale.
- Pulizia: pulizia giornaliera delle aree comuni utilizzate; pulizia finale delle parti comuni e dei balconi al termine di ogni fase.
- Subappalto: ammesso solo per il ponteggio, con comunicazione scritta del subappaltatore e rispetto del CCL.

3.1 Direzione lavori e controlli

La Direzione lavori effettua controlli settimanali e verbalizza le riunioni di cantiere. Le lavorazioni coperte da strati successivi (riparazioni, rasatura armata) devono essere approvate prima della mano di finitura. La Direzione lavori può richiedere campioni di superficie finita di almeno 2 m² per ogni colore.

3.2 Varianti

Opere non previste o quantità eccedenti del 10 % rispetto all'elenco prezzi devono essere segnalate per iscritto e approvate dall'Amministrazione prima dell'esecuzione, con indicazione del prezzo. Non sono riconosciute varianti eseguite senza ordine scritto.

4. INSTALLAZIONE DI CANTIERE E PONTEGGI

Il ponteggio di facciata è **a carico dell'appaltatore** ed è compreso nel prezzo forfettario della posizione 8.4 dell'elenco prezzi. Comprende: progetto statico e calcolo degli ancoraggi, montaggio, noleggio per tutta la durata delle fasi 1 e 2 compresi lo spostamento tra le fasi e le eventuali sospensioni, smontaggio, ripristino dei fori di ancoraggio.

- Ponteggio metallico a telai prefabbricati secondo CPN 114, classe di carico 3, larghezza utile 0.70 m, con parapetti su tutti i piani, scale interne di accesso e piano di scarico per i materiali.
- Reti di protezione su tutti i lati. Sul lato Via Trevano (prospetto sud) è richiesto il **telo di protezione contro la polvere e gli schizzi** per l'intera altezza, in quanto prospiciente marciapiede e posteggi.
- Mantovana di protezione sopra gli ingressi dei vani scala A e B e sopra l'accesso all'autorimessa.
- Occupazione dell'area pubblica (marciapiede) da richiedere a cura dell'appaltatore al Dicastero sicurezza e spazi urbani della Città di Lugano; tasse comprese nel forfait.
- Impianto elettrico di cantiere con allacciamento al contatore comune, consumo a carico del condominio; acqua dal rubinetto esterno.
- Un WC chimico per il personale, un container per i materiali, posizionati nel posteggio esterno in accordo con l'Amministrazione.

4.1 Elevatore e accessi

Per i vani scala non è ammesso l'uso dell'ascensore per il trasporto di materiali senza protezioni interne concordate. Il trasporto dei materiali per le facciate avviene con l'argano del ponteggio.

4.2 Cartellonistica

Cartello di cantiere con nomi di committente, Direzione lavori e appaltatore; eventuale pubblicità dell'appaltatore sul telo solo con accordo scritto.

5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, CPN 671 OPERE DA PITTORE

5.1 Facciate

Pos. CPN	Descrizione	Quantità
671.111	Lavaggio delle facciate con idropulitrice a bassa pressione e prodotto alghicida/fungicida, compreso risciacquo e raccolta delle acque.	1'850 m²
671.115	Rimozione dei distacchi e delle parti non aderenti dell'intonaco, picchettatura e ripristino con malta minerale compatibile, spessore fino a 20 mm.	60 m²
671.118	Trattamento delle fessure con stucco minerale elastico e bandella di rinforzo, larghezza fino a 0.5 mm.	420 m
671.120	**Rasatura armata** delle facciate con malta minerale a base di calce-cemento e rete in fibra di vetro alcali-resistente 160 g/m², spessore 3-4 mm, compresa mano di fondo.	1'850 m²
671.510	**Pittura silossanica per facciate, 2 mani**, opaca, idrorepellente, classe di permeabilità al vapore V1, colore secondo campione (cap. 6). Compresa mano di fondo di aggrappo.	1'850 m²
671.531	Tinteggiatura dei sottobalconi e delle gronde in calcestruzzo, 2 mani, previa pulizia e trattamento dei ferri affioranti.	210 m²
671.560	Verniciatura delle ringhiere dei balconi in ferro: sgrassatura, carteggiatura, antiruggine e 2 mani di smalto, colore RAL 7016.	36 pz

Le quantità sono indicative e misurate sui piani; la misurazione finale avviene secondo CPN 671 (superfici nette, detrazione delle aperture oltre 3 m²).

5.2 Vani scala A e B

Pos. CPN	Descrizione	Quantità
671.201	Protezione di pavimenti in pietra, gradini, corrimano, porte e lampade; copertura con cartone ondulato e teli.	2 vani
671.205	Riparazione di intonaco attorno alle porte d'ingresso e ai quadri elettrici, stuccatura di fori e fessure, carteggiatura.	1'240 m²
671.211	**Tinteggiatura di pareti e soffitti dei vani scala, 2 mani**, pittura a dispersione lavabile classe 2 (SIA 257), bianco e tinta chiara secondo campione, compresa mano di fondo.	1'240 m²
671.230	Tinteggiatura delle porte delle cantine e dei locali tecnici in lamiera, smalto 2 mani.	22 pz
671.560	Verniciatura delle ringhiere e dei corrimani in ferro dei vani scala, antiruggine e 2 mani di smalto RAL 7016.	96 m
671.900	Pulizia finale dei vani scala e delle parti comuni al termine dei lavori.	2 vani

5.3 Opere in regia

Per lavori imprevisti ordinati per iscritto dalla Direzione lavori si applicano le tariffe orarie indicate nell'elenco prezzi (capo operaio, operaio qualificato, aiuto), comprensive di spese generali e utile, materiali a prezzo di costo più 10 %.

6. MATERIALI, COLORI E CAMPIONATURE

Sono ammessi prodotti di marche di qualità riconosciuta (ad es. Caparol, Keim, Sto, Sikkens o equivalenti) con schede tecniche e di sicurezza da consegnare alla Direzione lavori prima dell'inizio. I prodotti per le facciate devono essere di un unico sistema (fondo, rasatura, finitura) dello stesso produttore per garantire la compatibilità e la garanzia di sistema.

6.1 Colori

Le tinte delle facciate e dei vani scala saranno definite **secondo campione**. L'appaltatore esegue sul prospetto sud, a quota del primo piano, tre campioni di almeno 2 m² ciascuno nelle tinte proposte dalla Direzione lavori, con la finitura definitiva. Il campione approvato fa stato per l'intera facciata; lo stesso vale per i vani scala con campioni di 1 m² per parete e soffitto.

Il presente capitolato non stabilisce ulteriori dettagli sulla procedura di approvazione del campione né sui termini: l'offerente può proporre nella propria offerta un verbale di approvazione del campione firmato dall'Amministrazione.

6.2 Requisiti tecnici

- Facciate: pittura silossanica opaca, fattore di resistenza al vapore Sd ≤ 0.14 m, assorbimento d'acqua w ≤ 0.1 kg/(m²·h^0.5), resistenza ad alghe e funghi con pellicola protetta.
- Vani scala: pittura a dispersione lavabile, classe di abrasione a umido 2 secondo SN EN 13300, opaca, grado di copertura classe 2.
- Smalti: smalto acrilico all'acqua, satinato, per interni ed esterni, su antiruggine compatibile.
- Tutti i prodotti a basso contenuto di solventi e conformi al regolamento svizzero sui COV.

6.3 Garanzia di sistema

Per le facciate l'appaltatore consegna, insieme alla fattura finale, una dichiarazione di garanzia del produttore del sistema (rasatura e finitura) di almeno 5 anni per la tenuta del colore e l'assenza di distacchi.

7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO, GARANZIE, PENALI

7.1 Pagamenti

- Acconti mensili sulla base di situazioni lavori (SAL) verificate dalla Direzione lavori, pagabili a **30 giorni** dalla data di fattura, con QR-fattura.
- Ritenuta di garanzia del **5 %** su ogni acconto, svincolata al collaudo finale senza riserve oppure sostituita da garanzia bancaria o assicurativa a scelta dell'appaltatore.
- Fattura finale entro 30 giorni dal collaudo, con misurazione finale firmata da entrambe le parti, bolle di smaltimento e dichiarazione di garanzia del sistema.
- IVA 8.1 % esposta separatamente. Prezzi fissi, non soggetti a rincaro, validi fino al termine dei lavori della fase 2.

7.2 Garanzie

Garanzia per i difetti di **2 anni** dal collaudo secondo SIA 118 art. 172 e seguenti; per i difetti occulti 5 anni. Il verbale di collaudo elenca i difetti da eliminare entro 30 giorni.

7.3 Penali

Per il superamento dei termini di ciascuna fase imputabile all'appaltatore si applica una penale dello **0.5 % dell'importo di aggiudicazione per settimana** di ritardo, fino a un massimo del 5 %. La penale non esclude il risarcimento del maggior danno.

7.4 Assicurazioni

L'appaltatore dispone di un'assicurazione di responsabilità civile d'impresa con copertura minima di CHF 5'000'000 per evento; copia della polizza da allegare all'offerta.

8. ELENCO PREZZI DA COMPILARE

N.	Pos. CPN	Prestazione	Quantità	Prezzo unit. CHF	Importo CHF
8.1	671.111	Lavaggio facciate	1'850 m²		
8.2	671.115 / 118	Riparazioni intonaco e fessure	60 m² / 420 m		
8.3	671.120	Rasatura armata facciate	1'850 m²		
8.4	114 / 671.900	Ponteggio e installazione di cantiere, forfait fasi 1 e 2	1 forf.		
8.5	671.510	Pittura facciate silossanica, 2 mani	1'850 m²		
8.6	671.531	Sottobalconi e gronde	210 m²		
8.7	671.560	Ringhiere balconi, smalto	36 pz		
8.8	671.201 / 205	Protezioni e riparazioni vani scala	1'240 m²		
8.9	671.211	Tinteggiatura vani scala, 2 mani	1'240 m²		
8.10	671.230 / 560	Porte cantine e ringhiere vani scala	22 pz / 96 m		
8.11	Regia	Capo operaio / operaio qualificato / aiuto, CHF/h	p.m.		
				Totale netto, IVA 8.1 % esclusa	

Validità dell'offerta: 90 giorni. L'offerente conferma di aver letto e accettato il presente capitolato e di aver effettuato il sopralluogo.

Luogo e data	Timbro e firma dell'offerente